



**PUNARBAS MUNICIPALITY
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE
PUNARBAS, KANCHANPUR
SUDURPASHIM PROVINCE, NEPAL**

**Consulting Service for Preparation of DETAILED PROJECT REPORT (DPR)
Of
LIBRARY Building
FOR
JANATA CAMPUS PUNARBAS
TRIBHUWANBASTI, KANCHANPUR**



**VOLUME I: DETAIL ESTIMATE & ABSTRACT OF COSTING
(Final Report)**

Submitted By:

**AIPAL ENGINEERING CONSULTANCY
Dhangadhi, Kailali**

JANATA CAMPUS PUNARBAS
PUNARBAS MUNICIPALITY-06, KANCHANPUR
SUDURPASCHIM PRADESH, NEPAL

1 of 2

SUMMARY OF COST

Project: Construction of Library Building of Janata Campus, Punarbas
Location: Punarbas Municipality-06, Tribhuwanbasti, Kanchanpur

F/Y:2080/081

S.N.	Description	Amount	Remarks
1	Civil Works	7,273,556.38	
2	Electrical Works	95,330.00	
	Sub Total A	7,368,886.38	
	3% Contingencies	221,066.59	
	13% VAT on Non Local Material	957,955.23	
	Total	8,547,908.20	
	Provisional Sum	100,000.00	
	Grand-Total	8,647,908.20	




Prepared By:


Checked By:

Mr. Deepak Upadhyay
IC No. 16269 'Civil' 'A'


Prepared By:


JANATA CAMPUS PUNARBAS
PUNARBAS MUNICIPALITY-06, KANCHANPUR
SUDURPASCHIM PRADESH, NEPAL

ABSTRACT OF COST

F/Y:2080/081

Project: Construction of Library Building of Janata Campus, Punarbas
Location: Punarbas Municipality-06, Tribhuwanbasti, Kanchanpur

S.N	Description Of Items	Unit	Qty.	Rate	Amount	Remark
1	Site Clearance	Sq.m	195.20	8.16	1,592.80	
2	E/W Excavation in Foundation	Cu.m	115.17	588.69	67,800.35	
3	Back Soling Work	Sq.m	69.15	804.59	55,634.94	
4	PCC (1:2:4) For Foundation	Cu.m	7.15	12128.10	86,757.81	
5	PCC (1:1.5:3) for RCC	Cu.m	120.13	14390.87	1,728,831.60	
6	Reinforcement Work	KG	16683.12	154.95	2,585,049.29	
7	Sand Filling in floor with Ramming	Cu.m	9.94	571.55	5,678.40	
8	E/W Back Filling in floor with Ramming	Cum	49.62	408.25	20,256.57	
9	Back Masonry in 1:6 CSM -	Cu.m	45.03	13722.22	617,868.99	
10	12.5 mm th. Plastering Work 1:4 C/S	Sq.m	903.18	431.38	389,615.52	
11	Form Work	Sq.m	667.45	736.24	491,401.88	
12	2" Th PCC (1:2:4) Flooring	Sq.m	130.30	754.00	98,244.94	
13	2 coat Emulsion Paint with Primer Work	Sq.m	674.63	426.53	287,750.77	
14	2 coat Weather Coat Paint with Primer Work	Sq.m	199.74	289.23	57,771.27	
15	5mm cement punning work	Sq.m	250.48	285.36	71,477.64	
16	Sal Wood Door/Windows Chaukhot work with accessories all complete.	Cum	0.90	301080.58	270,051.89	
17	Sal Wood Window/W Shuttering work with accessories all complete.	Sqm	21.82	15767.62	344,118.05	
18	Emamel Painting Work	Sqm	64.82	381.16	24,708.09	
19	Grill Work on Windows (16.14 kg/Sq.m.)	Sqm	13.84	3211.70	44,456.38	
20	Stainless steel railing work (50 mm dia Stainless Steel Hand Rail and verticl post (3 feet height) at Diameter of 2 m and 3 row of 25 mm dia Stainless Steel)	rm	6.40	4073.76	26,082.00	
Total Cost of Civil Works					7,273,556.38	



Prepared By:

Checked By:

Sr. Deepak Upadhyay
EC No. 16269 'Civil' 'A'



JANATA CAMPUS PUNARBAS
PUNARBAS MUNICIPALITY-06, KANCHANPUR
SUDURPASCHIM PRADESH, NEPAL

Detailed Quantity Estimate

F/Y:2080/081

Project: Construction of Library Building of Janata Campus, Punarbas
Location: Punarbas Municipality-06, Tribhuwanbasti, Kanchanpur

S.N	Description Of Items	NO	L	B	H	Q	Unit	Remarks
		1.00	70.00	30.00		2100.00	sq.ft	
1	Site Clearance					195.20	sq.m.	
2	E/W Excavation in Foundation							
	F1	2.00	8.00	8.00	5.00	640.00	Cu.ft	
	F2	4.00	7.00	7.00	5.00	980.00	Cu.ft	
	F3	5.00	6.00	6.00	5.00	900.00	Cu.ft	
	F4	3.00	5.00	5.00	5.00	375.00	Cu.ft	
	L/W Grid 1-1	1.00	32.51	2.00	2.00	130.04	Cu.ft	
	L/W Grid 2-2	1.00	36.08	2.00	2.00	144.33	Cu.ft	
	L/W Grid 3-3	1.00	38.58	2.00	2.00	154.33	Cu.ft	
	S/W A-A	1.00	13.83	2.00	2.00	55.32	Cu.ft	
	S/W B-B & C-C	2.00	10.33	2.00	2.00	82.64	Cu.ft	
	S/W DD	1.00	11.83	2.00	2.00	47.32	Cu.ft	
	S/W E-E	1.00	7.00	2.00	2.00	28.00	Cu.ft	
	Toe Wall	1.00	90.18	2.00	2.00	360.73	Cu.ft	
	Ramp Stage & Wall	1.00	38.83	2.00	2.00	155.32	Cu.ft	
	Steps	1.00	14.83	2.00	0.50	14.83	Cu.ft	
						4067.86	Cu.ft	
						115.17	Cu.m	
3	Brick Soling Work							
	F1	2.00	8.00	8.00		128.00	sq.ft	
	F2	4.00	7.00	7.00		196.00	sq.ft	
	F3	5.00	6.00	6.00		180.00	sq.ft	
	F4	3.00	5.00	5.00		75.00	sq.ft	
	L/W Grid 1-1	1.00	46.00	1.00		46.00	sq.ft	
	L/W Grid 2-2	1.00	60.40	1.00		60.40	sq.ft	
	L/W Grid 3-3	1.00	60.40	1.00		60.40	sq.ft	
		2.00	17.00	1.00		34.00	sq.ft	
	S/W A-A,B-B,C-C,D-D	4.00	22.49	1.00		89.96	sq.ft	
	S/W E-E	1.00	11.83	1.00		11.83	sq.ft	
	Toe Wall	1.00	90.18	1.00		90.18	sq.ft	
	Ramp Stage & Wall	1.00	38.83	1.00		38.83	sq.ft	
	Steps	1.00	14.83	2.00		29.66	sq.ft	



Prepared By:

Checked By:

En. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' 'A'



NO	Description Of Items	L	B	H	Q	Unit	Remarks
	floor						
	Room	2.00	19.50	17.17	669.63	sq.ft	
	Small Room	1.00	12.25	14.83	181.67	sq.ft	
	Staircase	1.00	23.66	12.92	305.69	sq.ft	
	Verandah	1.00	34.34	4.17	143.20	sq.ft	
	Ramp Stage	1.00	31.33	3.25	101.82	sq.ft	
					2442.27	sq.ft	
				Total	69.15	sq. m.	
4	PCC (1:2:4) For Foundation						
	F1	2.00	8.00	8.00	0.25	32.00	Cu.ft
	F2	4.00	7.00	7.00	0.25	49.00	Cu.ft
	F3	5.00	6.00	6.00	0.25	45.00	Cu.ft
	F4	3.00	5.00	5.00	0.25	18.75	Cu.ft
	L/W Grid 1-1	1.00	46.00	1.00	0.25	11.50	Cu.ft
	L/W Grid 2-2	1.00	60.40	1.00	0.25	15.10	Cu.ft
	L/W Grid 3-3	1.00	60.40	1.00	0.25	15.10	Cu.ft
		2.00	17.00	1.00	0.25	8.50	Cu.ft
	S/W A-A,B-B,C-C,D-D	4.00	22.49	1.00	0.25	22.49	Cu.ft
	S/W E-E	1.00	11.83	1.00	0.25	2.96	Cu.ft
	Toe Wall	1.00	90.18	1.00	0.25	22.55	Cu.ft
	Ramp Stage & Wall	1.00	38.83	1.00	0.25	9.71	Cu.ft
						252.66	Cu.ft
				Total		7.15	Cu.m
5	PCC (1:1.5:3) for RCC						
	Rcc.Section F1	2.00	7.67	7.67	0.75	88.24	Cu.ft
	F2	4.00	6.67	6.67	0.75	133.47	Cu.ft
	F3	5.00	5.67	5.67	0.75	120.56	Cu.ft
	F4	3.00	4.67	4.67	0.75	49.07	Cu.ft
	Trapezoidal.Section- F1	2.00	7.67	7.67	0.75	88.24	Cu.ft
	F2	4.00	6.67	6.67	0.75	133.47	Cu.ft
	F3	5.00	5.67	5.67	0.75	120.56	Cu.ft
	F4	3.00	4.67	4.67	0.75	49.07	Cu.ft
	Columns UP To PL-C1	6.00	1.17	1.17	4.25	34.91	Cu.ft
	C2	8.00	1.17	1.17	4.25	46.54	Cu.ft
	ColumnsUP to GF&FF	14.00	1.17	1.17	20.00	383.29	Cu.ft
	Lower Tie Beam& Plinth Beam-L/W 2-3	4.00	60.40	0.75	1.00	181.21	Cu.ft
	L/W 1-1	2.00	46.00	0.75	1.00	69.00	Cu.ft
		2.00	17.00	0.75	1.00	25.50	Cu.ft
	S/W ABCD	8.00	22.49	0.75	1.00	134.94	Cu.ft
	S/W E-E	2.00	11.83	0.75	1.00	17.75	Cu.ft
	Upper Beams-L/W 2-3	4.00	60.40	0.75	1.00	181.21	Cu.ft
	L/W 1-1	2.00	46.00	0.75	1.00	69.00	Cu.ft
	S/W ABCD	8.00	22.49	0.75	1.00	134.94	Cu.ft
	S/W E-E	2.00	11.83	0.75	1.00	17.75	Cu.ft
	S BEAM	4.00	23.33	0.75	1.00	69.99	Cu.ft
	Slab GF & FF	2.00	70.25	30.08	0.42	1775.20	Cu.ft
	Staircase. Flight	4.00	11.25	6.33	0.42	119.64	Cu.ft
	Landing Slab	2.00	14.42	3.75	0.42	45.42	Cu.ft
	Sill bend	1.00	157.26	0.75	0.25	29.49	Cu.ft



Checked By:

Prepared By:

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' 'A'



S.N	Description Of Items	NO	L	B	H	Q	Unit	Remarks
	Lintel Bend	1.00	189.26	0.75	0.25	35.49	Cu.ft	
	Steps	36.00	6.33	0.50	0.50	56.97	Cu.ft	
	Toe Wall Beam	1.00	90.18	0.75	1.00	67.64	Cu.ft	
	Staircase							
	Columns UP to TF	4.00	1.17	1.17	10.00	54.76	Cu.ft	
	Upper Beams	1.00	58.00	0.75	1.00	43.50	Cu.ft	
	Lintel Bend	1.00	58.00	0.75	0.25	0.00	Cu.ft	
	Slab Staircase	1.00	19.00	18.00	0.42	143.64	Cu.ft	
						4520.46	Cu.ft	
	Deduction for Openings							
	Staircase Void	2.00	12.92	12.25	0.42	132.95	Cu.ft	
	Slab Cut Portion	2.00	14.42	11.92	0.42	144.38	Cu.ft	
						277.33	Cu.ft	
						4243.13	Cu.ft	
						120.13	Cu.m	
6	Reinforcement Work							
	Column							
	12mm dia. For Column Mesh	F1	68.00	8.00	0.27	146.88		
		F2	120.00	7.00	0.27	226.80		
		F3	130.00	6.00	0.27	210.60		
		F4	66.00	5.00	0.27	89.10		
	Up to GL Floor							
	20mm dia.Column Vertical Rod C2	32.00	22.00	0.75		528.00		
	16mm dia.Column Vertical Rod C2	32.00	21.42	0.48		329.01		
	16mm dia.Column Vertical Rod C1	48.00	21.42	0.48		493.52		
	Up to Frist Floor							
	20mm dia.Column Vertical Rod C2	32.00	14.00	0.75		336.00		
	16mm dia.Column Vertical Rod C2	32.00	13.42	0.48		206.13		
	16mm dia.Column Vertical Rod C1	48.00	13.42	0.48		309.20		
	8mm dia. for Stirrups For GL & FF Column Outer	896.00	4.17	0.12		448.36		
	8mm dia. for Stirrups For GL & FF Column inner	896.00	3.50	0.12		376.32		
	Up to Top Floor							
	20mm dia.Column Vertical Rod C2	16.00	14.00	0.75		168.00		
	16mm dia.Column Vertical Rod C2	16.00	13.42	0.48		103.07		
	8mm dia. for Stirrups For TF Column Outer	128.00	4.17	0.12		64.05		
	8mm dia. for Stirrups For TF Column inner	128.00	3.50	0.12		53.76		
	Beam							
	Lower Tie Beam & Plinth Beam							
	12mm dia. L/W 2,3	16.00	66.25	0.27		286.20		
	12mm dia. L/W 1-1	8.00	50.67	0.27		109.45		
		8.00	21.00	0.27		45.36		
	12mm dia. S/W ABCD	32.00	26.00	0.27		224.64		
	12mm dia. S/W E-E	8.00	14.17	0.27		30.61		
	8mm dia. for Stirrups Tie Beam & Plinth Beam L/W	796.00	3.33	0.12		318.08		
		106.00	3.33	0.12		42.36		
	S/W	490.00	3.33	0.12		195.80		
	12 mm dia.Toe Wall Beam	4.00	90.18	0.27		97.40		
	8mm dia. for Stirrups	215.00	3.33	0.12		85.91		
	16 mm dia Upper Beam GL & FF Floor L/W 2,3	24.00	66.25	0.48		763.20		
	L/W1-1	12.00	49.51	0.48		285.18		
	S/W ABCD	48.00	26.00	0.48		599.04		
	S/W E-E	12.00	14.17	0.48		81.62		
	S BEAM	24.00	26.00	0.48		299.52		
	8mm dia. for Stirrups L/W	796.00	3.67	0.12		350.56		
	S/W	490.00	3.67	0.12		215.80		
	S BEAM	224.00	3.67	0.12		98.65		

Prepared By:

Checked By:

Er. Deepak Upadhyay
AEC No. 16269 'Civil' 'A'

Approved By:

S.N	Description Of Items	NO	L	B	H	Q	Unit	Remarks
	16 mm dia Upper Roof Beam	24.00	58.00	0.48		668.16		
	8mm dia. for Stirrups	176.76	3.67	0.12		77.84		
	Slab							
	8 mm dia Slab Main Bar GF & FF	564.00	30.08	0.12		2036.02		
	8mm dia Slab Distrubition Bar GF & FF	244.00	70.25	0.12		2056.92		
	12mm Stair Case Flight Main Bar	184.00	6.33	0.27		314.47		
	Dis.	104.00	11.25	0.27		315.90		
	12mm Stair Case Landing Slab Main	116.00	3.75	0.27		117.45		
	Dis.	32.00	14.42	0.27		124.59		
	Staircase Slab							
	8 mm dia Slab Main Bar GF & FF	56.00	19.00	0.12		127.68		
	8mm dia Slab Distrubition Bar GF & FF	59.00	18.00	0.12		127.44		
	Bend							
	12mm Sill bend	2.00	157.26	0.27		84.92		
	12mm Lintel Bend	2.00	189.26	0.27		102.20		
	7mm Dia Stirrups Lintel bend & Sill Band	1388.00	1.08	0.09		135.29		
						16683.12	KG	
	Local Sand Filling in floor with Ramming							
	Room	2.00	19.50	17.17	0.25	167.41	Cu.ft	
	Small Room	1.00	12.25	14.83	0.25	45.42	Cu.ft	
	Staircase	1.00	23.66	12.92	0.25	76.42	Cu.ft	
	Verandah	1.00	34.34	4.17	0.25	35.80	Cu.ft	
	Ramp	1.00	31.33	3.25	0.25	25.46	Cu.ft	
						350.51	Cu.ft	
						Total	9.94	Cu.m
	E/W Filling in floor with Ramming							
	Room	2.00	19.50	17.17	1.25	837.04	Cu.ft	
	Small Room	1.00	12.25	14.83	1.25	227.08	Cu.ft	
	Staircase	1.00	23.66	12.92	1.25	382.11	Cu.ft	
	Verandah	1.00	34.34	4.17	1.25	179.00	Cu.ft	
	Ramp	1.00	31.33	3.25	1.25	127.28	Cu.ft	
						1752.51	Cu.ft	
						49.62	Cum	
	Brick Masonry in 1:6 CSM -							
	Up to PL L/W 2,3	2.00	60.40	0.75	2.25	203.86	Cu.ft	
	Up to PL L/W 1-1	1.00	46.00	0.75	2.25	77.63	Cu.ft	
	S/W ACD	3.00	22.49	0.75	2.25	113.86	Cu.ft	
	S/W E-E	1.00	11.83	0.75	2.25	19.96	Cu.ft	
	Toe Wall							
	1st Footing	1.00	90.18	0.75	3.25	219.82	Cu.ft	
	Ramp Stage & Wall	1.00	38.83	0.75	2.25	65.53	Cu.ft	
	Super Structure L/W	1.00	110.68	0.75	8.75	726.34	Cu.ft	
	S/W ACDE	1.00	60.32	0.75	8.75	395.85	Cu.ft	
	Toe Wall	1.00	55.08	0.38	8.50	0.00	Cu.ft	
	Staircase L/W	2.00	14.42	0.75	8.75	0.00	Cu.ft	
	S/W	2.00	13.75	0.75	8.75	0.00	Cu.ft	
						1822.85	Cu.ft	



Prepared By:

Checked By:

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' 'A'



S.N	Description Of Items	NO	L	B	H	Q	Unit	Remarks
	Deduct-							
	D	5.00	3.00	0.75	7.00	78.75	Cu.ft	
	D1	0.00	2.50	0.75	7.00	0.00	Cu.ft	
	W	7.00	5.00	0.75	5.00	131.25	Cu.ft	
	W1	2.00	3.00	0.75	5.00	22.50	Cu.ft	
						232.50	Cu.ft	
						1590.35	Cu.ft	
					Total	45.03	Cu.m	
11	12.5 mm th. Plastering Work 1:4 C/S							
	Inside							
	Room	2.00	73.34		10.00	1466.80	Sq.ft	
	Store Room	2.00	54.16		10.00	1083.20	Sq.ft	
	Staircase	1.00	45.42		27.58	1252.68	Sq.ft	
	Small Room	6.00	15.84		10.00	950.40	Sq.ft	
	ceiling GF	1.00	70.25	30.08		2113.33	Sq.ft	
	Staircase Landing & Flight	4.00	14.25	6.33		360.81	Sq.ft	
	Steps	36.00	6.33	1.50		341.82	Sq.ft	
	Out Side							
	Up to PL	1.00	184.51		2.00	369.02	Sq.ft	
	Ramp Stage & Wall	1.00	36.84		2.00	73.68	Sq.ft	
	Steps	1.00	14.84		4.00	59.36	Sq.ft	
	Super Structure	1.00	153.01		10.00	1530.10	Sq.ft	
	Staircase	1.00	56.34		7.58	427.06	Sq.ft	
						10028.26	Sq.ft	
	Deduct-							
	D	5.00	3.00		7.00	105.00	Sq.ft	
	D1	0.00	2.50		7.00	0.00	Sq.ft	
	W	7.00	5.00		5.00	175.00	Sq.ft	
	W1	2.00	3.00		5.00	30.00	Sq.ft	
						310.00	Sq.ft	
						9718.26	Sq.ft	
					Total	903.18	Sq.m	
12	Form Work							
	Column GF & FF	28.00	4.67	10.00		1307.60	Sq.ft	
	Slab GF & FF	2.00	70.25	30.08		4226.66	Sq.ft	
	Beam	2.00	250.67	2.00		1002.68	Sq.ft	
	Staircase							
	Column	4.00	4.67	10.00		186.80	Sq.ft	
	Slab	1.00	19.00	18.00		342.00	Sq.ft	
	Beam	1.00	58.00	2.00		116.00	Sq.ft	
						7181.74	Sq.ft	
					Total	667.45	Sq.m	
13	2"Th PCC (1:2:4) Flooring							
	Room	2.00	19.50	17.17		669.63	Sq.ft	
	Small Room	1.00	12.25	14.83		181.67	Sq.ft	
	Staircase	1.00	23.66	12.92		305.69	Sq.ft	
	Verandah	1.00	34.34	4.17		143.20	Sq.ft	
	Ramp	1.00	31.33	3.25		101.82	Sq.ft	
						1402.01	Sq.ft	
					Total	130.30	Sq.m	
14	2 coat Emulsion Paint with Primer Work							
	Same as Inside Plastering Work Item No.11					7259.04	Sq.ft	
					Total	674.63	Sq.m	
15	2 coat Weather Coat Paint with Primer Work							
	Same as Outside Plastering Work Item No.11					2149.22	Sq.ft	
					Total	199.74	Sq.m	

Prepared By:

Checked By:

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' 'A'



S.N	Description Of Items	NO	L	B	H	Q	Unit	Remarks
16	3mm cement punning work							
	Room	4.00	19.50	17.17		1339.26	Sq.ft	
	Small Room	2.00	12.25	14.83		363.34	Sq.ft	
	Staircase	1.00	23.66	12.92		305.69	Sq.ft	
	Verandah	2.00	34.34	4.17		286.40	Sq.ft	
	Steps Floor	1.00	14.67	4.00		58.68	Sq.ft	
	Steps	36.00	6.33	1.50		341.82	Sq.ft	
						2695.19	Sq.ft	
					Total	250.48	Sqm	
17	Local Wood Door/Windows Chaukhot							
	D	5.00	17.00	0.33	0.25	7.01	Sq.ft	
	D1	0.00	16.50	0.33	0.25	0.00	Sq.ft	
	W	7.00	38.00	0.33	0.25	21.95	Sq.ft	
	W1	2.00	16.50	0.33	0.25	2.72	Sq.ft	
						31.68	Sq.ft	
						0.90	Cum	
18	Local Wood D/W Shuttering work							
	D	5.00	2.58		6.83	88.11	Sq.ft	
	D1	0.00	2.08		6.83	0.00	Sq.ft	
	W	7.00	4.25		4.38	130.31	Sq.ft	
	W1	2.00	1.88		4.38	16.41	Sq.ft	
						234.83	Sq.ft	
					Total	21.82	Sqm	
19	Enamel Painting Work							
	Door	11.25	3.00		7.00	236.25	Sq.ft	18
	Door 1	0.00	2.50		7.00	0.00	Sq.ft	
	Windows	15.75	5.00		5.00	393.75	Sq.ft	
	Windows1	4.50	3.00		5.00	67.50	Sq.ft	
						697.50	Sq.ft	
					Total	64.82	Sqm	
20	Grill Work on Windows							
	Windows	7.00	4.25		4.25	126.44	Sq.ft	
	Windows1	2.00	2.50		4.50	22.50	Sq.ft	
						148.94	Sq.ft	
					Total	13.84	Sqm	
22	Staircase Railing							
	Stainless steel railing work	1.00	21.00			21.00	R.ft	
					Total	6.40	Rm	




Prepared By:

Checked By:

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' "A"



Summary of Rate Analysis



विषय सूचि

कञ्चनपुर जिल्लाको लागि

कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम

दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	१०६११४	एक
२	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	८००१७	एक
३	१२-३० रुखको जरा भिक्ने कार्य	रु.	३२६६०	एक
४	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा भिक्ने कार्य	रु.	२०५७५८	एक
५	घाँस काट्ने त्यसको जरा भिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	रु.	१८७७	व.मी.
६	सर्फसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम	रु.	८१६	व.मी.
७	घाँसको चपरी लगाउने काम चपरी काट्ने काम	रु.	४१४६३	व.मी.
८	रुख रोप्ने काम, खाल्डो खल्ने तथा अन्य काम	रु.	७८६८१	एक रुख

कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम

९	माटो परीक्षण गर्ने, काम बोर होल खल्ने, नमूना संकलन काम	रु.		बोर होल
१०	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सवै किसिमको खल्ने काम	रु.	५८८६९	घ.मी.
११	साहो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	रु.	६७२७९	घ.मी.
१२	विस्फोटन बिना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खल्ने काम	रु.	२५२२९८	घ.मी.
१३	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने	रु.	१६५३०२	घ.मी.
१४	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउन माटो बाहेक	रु.	४०८२५	घ.मी.
१५	सामान्य माटोले पानी नछरिक्न पुर्ने काम	रु.	१४२९१३	घ.मी.
१६	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	रु.	५७१५५	घ.मी.
१७	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	रु.	६१२३७	घ.मी.
१८	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.		१०००लि.
१९	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.		घण्टा
२०	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	रु.	०१००	घ.मी.
२१	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा	रु.	४३२७५	घ.मी.
२२	हाइड्रोलिक एक्साभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खल्ने	रु.	०१००	घ.मी.
२३	हाइड्रोलिक एक्साभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खल्ने	रु.	०१००	घ.मी.

कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम

२४	भुईतल्लामा मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१२७२७७६	घ.मी.
२५	भुईतल्लाभन्दा माथि मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१३१४८२६	घ.मी.
२६	भुईतल्लामा मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१२२५७२७	घ.मी.
२७	भुईतल्लाभन्दा माथि मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१२६७७७७	घ.मी.
२८	भुईतल्लामा मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	११७८६७७	घ.मी.
२९	भुईतल्लाभन्दा माथि मेसिन मेड ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१२२०७२७	घ.मी.
३०	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१४६६३२१	घ.मी.
३१	भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा ...	रु.	१५०८३७७	घ.मी.

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

३२	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१४१९२।७२	घ.मी.
३३	भुईतल्लामा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१४६१३।२२	घ.मी.
३४	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१३७२२।२२	घ.मी.
३५	भुईतल्लामा माथि चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१४१४२।७२	घ.मी.
३६	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	११९९९।८२	घ.मी.
३७	गारोको बाहिरी सतहमा दची अपा प्रयोग गरी सिमेन्ट बालुवा (१:४).....	रु.		व.मी.
३८	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, बालुवा (१:६) मसला तयार गरी च्याट ट्याप	रु.		घ.मी.

कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम

३९	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	८९६२।१२	घ.मी.
४०	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	८४१३।२९	घ.मी.
४१	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	७५८२।०९	घ.मी.
४२	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	रु.	२८५।७५	घ.मी.
४३	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	रु.	३४५।९०	घ.मी.
४४	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	रु.	१२२४।७५	घ.मी.

कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम

४५	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	रु.		घ.मी.
४६	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:४:८)	रु.	९६००।७७	घ.मी.
४७	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६).....	रु.	१०३८।९२	घ.मी.
४८	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	रु.	११८५।९७	घ.मी.
४९	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१४७९।५४	घ.मी.
५०	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१.५:३).....	रु.	१६३२।२९	घ.मी.
५१	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	२००७०।४४	घ.मी.
५२	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:३:६)	रु.	१०६५।०५	घ.मी.
५३	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१२१२।१०	घ.मी.
५४	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१.५:३)	रु.	१४३९।०८	घ.मी.
५५	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	१८१३।०९	घ.मी.
५६	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा माइक्रो सिलिका (१:१:२)	रु.		घ.मी.
५७	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रीट.....	रु.		घ.मी.
५८	जगमा आर.सि.सि. को सिङ्गल अण्डररीम पाइल ढलान (M२०) गर्ने काम	रु.		घ.मी.
५९	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	रु.	१५४९५।६०	मे.ट.
		रु.	१५४।९५	के.जी.

कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम

६०	काठमा फर्मा बनाउने काम	रु.	७८।३४	व.मी.
६१	कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	१२१५।९२	व.मी.


 Dr. Deepak Upadhyaya
 NEC No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व.२०८१/२०८२

६२	फलामेको पाइप र प्लाईबोर्डबाट फर्मा बनाउने काम	रु.	७३६।२४	व.मी.
६३	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	रु.	१२७७६५	व.मी.
६४	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु.	९५१।४५	व.मी.
६५	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	रु.	९८८।०६	व.मी.
६६	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	१२२३।९७	व.मी.
६७	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	रु.	१२२।३६	व.मी.
६८	ट्रेन्चमा वालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा बढी)	रु.	१३४।८२	व.मी.
कार्य समूह 'छ' :- छाँनाको काम				
६९	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाँना छाँउने काम	रु.	२३६।७८	व.मी.
७०	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाँना छाँउने काम	रु.	२३६।७८	व.मी.
७१	०.४१ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाँना छाँउने काम	रु.	२३६।७८	व.मी.
७२	०.५० मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	४९७।९५	र.मी.
७३	०.५० मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	८२९।९१	व.मी.
७४	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	४९७।९५	र.मी.
७५	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	८२९।९१	व.मी.
७६	०.४१ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाँना छाँउने काम	रु.	२३६।७८	व.मी.
७७	०.४५ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाँना छाँउने काम	रु.	२३६।७८	व.मी.
७८	०.५० मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाँना छाँउने काम	रु.	४९७।९५	र.मी.
७९	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	८२९।९१	व.मी.
८०	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु.	४९७।९५	र.मी.
८१	०.५० मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	८२९।९१	व.मी.
८२	०.५० मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	रु.	६७७।६९	र.मी.
८३	०.५० मी.मी. प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, गटर बनाई वासर	रु.	११२९।४९	व.मी.
८४	०.५० मी.मी. प्लेन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, गटर बनाई वासर	रु.	६७७।६९	र.मी.
८५	०.५० मी.मी. रंगिन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, गटर बनाई वासर	रु.	११२९।४९	व.मी.
८६	०.५० मी.मी. रंगिन शीटको १५० मि.मि. चौडाई, गटर बनाई वासर	रु.		व.मी.
८७	क्ले टाईल छाँना छाँउने काम	रु.		र.मी.
८८	क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	रु.		व.मी.
८९	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईबर ग्लास पाताले छाँना छाँउने काम	रु.	१३९७।८३	र.मी.
९०	फाईबर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	रु.	२३६।७९	व.मी.
९१	१.२ मि.मि. प्लेन फाईबर ग्लास पाताले छाँना छाँउने काम	रु.		
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम				
९२	अग्राख काठको वीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु.	२६४०९।१२	घ.मी.
९३	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु.	६५०२।९०	व.मी.
९४	अग्राख काठको चौकस बनाई जोड्ने काम	रु.	३०९०८०।५८	घ.मी.
९५	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई	रु.	१५७६।७६२	व.मी.

Dr. Deepak Upadhyay
C No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

९६	३८X७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना खापा बनाई.....	रु.	१०६०१९१	व.मी.
९७	३८X७५ मी.मी.साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना खापा बनाई.....	रु.	१०६०१९१	व.मी.
९८	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	रु.	८८६३१८	व.मी.
९९	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरपूफ प्लाईउड जडान.....	रु.	९५१६१७४	व.मी.
१००	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान	रु.	८२७३६९	व.मी.
१०१	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट.....	रु.	८२७३६९	व.मी.
१०२	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा जी.आई.मस्क्वीटो पुफ वायरमेश	रु.	५६६६१७५	व.मी.
१०३	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा मस्क्वीटो पुफ वायर मेश जाली	रु.	५७४२३१	व.मी.
१०४	काठको फ्रेममा मस्क्वीटो पुफ जाली लिफ्टद्वारा जडान गर्ने कार्य	रु.	९३५९	व.मी.
१०५	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	९५६३	व.मी.
१०६	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	९५६३	व.मी.
१०७	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	४२०४५	व.मी.
१०८	१२ मी.मी. मोटाई भएको पार्टीशन बोर्ड एक साइड लेमिनेट काम	रु.	११०८४	व.मी.
१०९	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाईउड लेमिनेशन काम	रु.	१६८३४	व.मी.
११०	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम.....	रु.	४०७२२०	व.मी.
१११	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	रु.	४२५४१७८	व.मी.
११२	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	रु.	१९३४१०२	व.मी.
११३	१६-२० मी.मी.व्यासको फलामे डण्डी कांटी भ्यालको चौकसमा जोड्ने.....	रु.	१६९८८२६०	मे.ट.
११४	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड	रु.	९९२८८०	व.मी.
११५	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड	रु.	९९२८८०	व.मी.
११६	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरपूफ प्लाईउडको.....	रु.	१०४६२६९	व.मी.
११७	Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned)	रु.	३८१३८१	व.मी.
११८	Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned).....	रु.	३६१७८५	व.मी.
११९	Ordinary Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other.....	रु.	३६१७८५	व.मी.
१२०	Special Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other	रु.	३६१७८५	व.मी.
१२१	सनमाईका लेमिनेशन काम	रु.	५७३१४	व.मी.
१२२	फोरमाईका लेमिनेशन काम	रु.	८४५१९९	व.मी.
कार्य समूह 'भू' :- फ्लोरिङ्गको काम				
१२३	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	रु.	५२०१२७	व.मी.
१२४	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	रु.	७५४१००	व.मी.
१२५	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	रु.	९९८२४	व.मी.
१२६	२५ मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ्ग २० मी.मी. (१:२:४) सिमेन्ट	रु.	१९५३८६	व.मी.
१२७	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट.....	रु.	३८२२३१	व.मी.
१२८	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट.....	रु.	३८४०४०	व.मी.
१२९	२० मी.मी. टेराजो टाईल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भागमा सिमेन्ट बालुवा.....	रु.		व.मी.
१३०	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (for Wall) (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	रु.	२०५८१८	व.मी.
१३१	पोरसिलीन नन-ग्लेज्ड टाईल(for flooring) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	रु.	२०५८१८	व.मी.

Er. Deepak Upadhyay
MEC No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

१३२	24"x24" Vertifried Tile as per approved standard of manufactured country १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	रु.	२०५८१८	व.मी.
१३३	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बालुवामा बोडर सहित	रु.	२०५८१८	व.मी.
१३४	५० मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुङ्गा फ्लैस्टोन १:४ सिमेन्ट बालुवामा	रु.		व.मी.
१३५	५० मी.मी. सम्मको छापो ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	रु.		व.मी.
१३६	२५-३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुङ्गा (फ्लैस्टोन) १:४ सिमेन्ट बालुवामा	रु.		व.मी.
१३७	२५ मी.मी. बाक्लो तेलिया ईटा १:२ सुकी मसलामा छाप्ने काम	रु.		व.मी.
१३८	चेप्टो ईटा (१:६) सि.वा.मा छाप्ने काम	रु.	१३४०१७२	व.मी.
१३९	ठाडो ईटा (१:६) सि.वा.मा छाप्ने काम	रु.	१६५३१०८	व.मी.
१४०	पाकेट विछ्याउने र खाक्सी लगाई पालिस गर्ने काम	रु.		व.मी.
१४१	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	रु.	८०४१५९	व.मी.
१४२	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	रु.	१५६९१४६	व.मी.
१४३	सुख्खा ढुङ्गा छाप्ने काम	रु.	४०८२१५०	व.मी.
१४४	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	रु.	१७८४१५४	व.मी.
१४५	ढुङ्गा छाप्नेकोमा टिप्कार गर्ने काम	रु.	१०८१६४	व.मी.
१४६	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	रु.	७९६१०८	घ.मी.
१४७	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	रु.	३२४८१७५	घ.मी.
१४८	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	रु.	२८७५५	व.मी.
१४९	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	रु.	१०५०७१५	घ.मी.
१५०	५० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक विछ्याउने काम	रु.	९३८१७	व.मी.
१५१	६० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक विछ्याउने काम	रु.	९३८१७	व.मी.
१५२	भित्ता एवं सिलिङ्गमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य	रु.		व.मी.
१५३	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा वाल सर्फेसमा टांस्ने कार्य	रु.		व.मी.
१५४	मेसिनमेड क्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टांस्ने	रु.		व.मी.
१५५	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रीट टायल (रातो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा	रु.		व.मी.
१५६	२५ मी.मी. सिमेन्ट कंक्रीट टायल (खैरो रंगको) १:४ सिमेन्ट मसलामा	रु.		व.मी.
१५७	१६ मी.मी. ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने	रु.	६२६२१५	व.मी.
१५८	२५ मी.मी. बाक्लो एन्टिस्लिप सिमेन्ट टाइल सिमेन्ट बालुवामा (१:४)	रु.		व.मी.
१५९	१० मी.मी. बाक्लो एसिड वा एल्काली प्रतिरोधक टाइल सिमेन्ट बालुवामा	रु.		व.मी.
१६०	१० मी.मी. बाक्लो Verti-fied टाइल तयारी Prepacked adhesive मसलामा लगाउने काम ।	रु.		व.मी.
१६१	रबर वेस्ड एडेसिभमा पि.भि.सि.टाइल लगाउने रोलिङ्ग गर्ने समेत कार्य	रु.		व.मी.
१६२	१६ मी.मी. मार्बल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने	रु.	५८०४१९६	व.मी.
१६३	१३ मी.मी. मार्बल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने	रु.	५९५९१३५	व.मी.
१६४	१६ मी.मी. मार्बल, भन्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी	रु.	६८५१८९	व.मी.
१६५	१३ मी.मी. मार्बल, भन्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी	रु.	६५४८२९	व.मी.
१६६	भन्याङ्गको खुड्किलामा मार्बल नोजिङ्ग गर्ने काम	रु.	५९९१९६	व.मी.
१६७	मार्बल पोलिस मात्र गर्ने काम	रु.	११८३१२	व.मी.
१६८	१२ मी.मी. बाक्लो १०० मी.मी. उचाईको काठको पार्केटले स्कर्टिङ्ग गर्ने	रु.		व.मी.

Dr. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व.२०८१/२०८२

१६९	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा ननग्रेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग	रु.	३०४१०३	र.मी.
कार्य समूह 'ज' :- प्लाष्टरको काम				
१७०	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिङमा	रु.	४४५१०३	व.मी.
१७१	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिङमा	रु.	४३११३८	व.मी.
१७२	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	३६११९८	व.मी.
१७३	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	३३७५१	व.मी.
१७४	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु.		व.मी.
१७५	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु.		व.मी.
१७६	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	रु.	४७७१५	व.मी.
१७७	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	४५३६३	व.मी.
१७८	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	४१५१९९	व.मी.
१७९	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	रु.	४७७३६	व.मी.
१८०	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	रु.	३६११५	व.मी.
१८१	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२७६१३	व.मी.
१८२	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२५९१५१	व.मी.
१८३	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फ्लस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१)	रु.	३३२१७६	व.मी.
१८४	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फ्लस रुल्ड टिप्कार	रु.	३००१७७	व.मी.
१८५	एश्लर काममा फ्लस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	रु.	१९६८८	व.मी.
१८६	४५ से.मी. X ४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको	रु.	१०८६४	व.मी.
१८७	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार	रु.	२२७६४	व.मी.
१८८	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु.	२८५१३६	व.मी.
१८९	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो भल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम	रु.	१४८५५	र.मी.
१९०	१" बाक्लो रुफिङ्ग टायल बुट्टा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४)	रु.		व.मी.
१९१	भित्ता एवम् सिलिङमा २ मि.मि. प्लेन हवाईट पुष्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य	रु.	३११८०	व.मी.
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम				
१९२	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम (सिलिङमा) दुई कोट	रु.	३४१९	व.मी.
१९३	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	रु.	२७३५	व.मी.
१९४	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिङमा)	रु.	७३१४४	व.मी.
१९५	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	रु.	५८१७८	व.मी.
१९६	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम	रु.	१५१५१	व.मी.
१९७	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	७१९६	व.मी.
१९८	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	१६२१२९	व.मी.
१९९	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर सहित)	रु.	२५२१३	व.मी.
२००	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३८११६	व.मी.
२०१	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	२७७९४	व.मी.

Er. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' nat



दर रेट आ.व.२०८१/२०८२

२०२	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	४२६।५३	व.मी.
२०३	डयुरासिल/सिलिकपेन्ट(Thinner Base) ईटाको गाहाको फेसमा	रु.		व.मी.
२०४	अस्तर बाहेक एक कोट वेदर कोट गर्ने काम	रु.	१०६।४९	व.मी.
२०५	अस्तर बाहेक दुई कोट वेदर कोट गर्ने काम	रु.	१९३।४७	व.मी.
२०६	एक कोट प्राइमर सहित एक कोट वेदरकोट पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	१३९।७३	व.मी.
२०७	एक कोट प्राइमर सहित दुई कोट वेदरकोट पेन्ट गर्ने काम	रु.	२८९।२३	व.मी.
२०८	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट तयारी एल्युमिनियम पेन्ट गर्ने ।	रु.	३४२।९६	व.मी.
२०९	डबल बोर्डलड लिन्सिड आयल एक कोट लगाउने ।	रु.	६०।०७	व.मी.
२१०	डबल बोर्डलड लिन्सिड आयल दुई कोट लगाउने ।	रु.	११६।९४	व.मी.
२११	स्थानीय कमर्सियल बार्नेस एक कोट लगाउने काम ।	रु.	८३।०१	व.मी.
२१२	स्थानीय कमर्सियल बार्नेस दुई कोट लगाउने काम ।	रु.	१६१।०४	व.मी.
२१३	अलकत्रा पेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	रु.	४४।४८	व.मी.
२१४	अलकत्रा पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	रु.	७७।७२	व.मी.
२१५	चप्रा पालिश तीन कोट लगाउने काम ।	रु.	१९४।९७	व.मी.
२१६	टाटा रेड अक्साइड पेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	रु.	३४।७०	व.मी.
२१७	टाटा रेड अक्साइड पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	रु.	७१।४४	व.मी.
२१८	प्लास्टर सर्फसमा ह्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	रु.	८१।४४	व.मी.
२१९	प्लास्टर सर्फसमा ह्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	रु.	१४९।३५	व.मी.
२२०	पुरानो दरबारको बाहिरी भागमा एककोट चुना पोत्ने काम ।	रु.	६०।०३	व.मी.
२२१	पुरानो दरबारको बाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोत्ने काम ।	रु.	६४।८६	व.मी.
२२२	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछ्छी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम ।	रु.	२५५।१५	व.मी.
२२३	अस्तर बाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	१४८।९८	व.मी.
२२४	अस्तर बाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	२७८।०१	व.मी.
२२५	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	१७४।१३	व.मी.
२२६	अस्तर बाहेक दुई कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	३२२।७२	व.मी.
२२७	अस्तर बाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	११७।०४	व.मी.
२२८	अस्तर बाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	२३९।००	व.मी.
२२९	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	१२३।८९	व.मी.
२३०	अस्तर बाहेक दुई कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	२४३।२६	व.मी.
२३१	एक कोट प्राइमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु.	२००।५५	व.मी.
२३२	एक कोट प्राइमर सहित एक कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु.	१०४।२१	व.मी.
२३३	प्राइमर बाहेक दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु.	११७।६८	व.मी.
२३४	प्राइमर बाहेक एक कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु.	६३।३९	व.मी.
२३५	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting (Heritage granular)	रु.		व.मी.
२३६	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting (Heritage flakes)	रु.		व.मी.
२३७	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting (Heritage granite finishing)	रु.		व.मी.

Dr. Deepak Upadhyay
EC No. 16269 'Civil' 'A'



दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

२३८	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting (Heritage Top coat plastic lamination)	रु.	व.मी.
कार्य समूह 'ठ' :- ओस निरोधकको काम			
२३९	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	रु.	०।०० व.मी.
२४०	एक तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	रु.	३०१।७६ व.मी.
२४१	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ट लगाउने काम	रु.	५०१।२२ व.मी.
२४२	१:२ भागमा वाटर पुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	३६८।८९ व.मी.
२४३	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१½:३) डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	४००।१८ व.मी.
२४४	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	४७३।९७ व.मी.
२४५	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प पुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	रु.	३०५।४४ व.मी.
२४६	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	रु.	१२२।४७ व.मी.
२४७	एक तह टारफेल्ट लगाउने काम	रु.	४२०।४९ व.मी.
२४८	दुई तह टारफेल्ट लगाउने काम	रु.	६५७।२८ व.मी.
२४९	डेम्प पुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	रु.	६६३।४० व.मी.
२५०	Elastocrete cementitious elastomeric water proofing coating 2	रु.	०।०० व.मी.
कार्य समूह 'ड' :- Pressure Grouting को काम			
२५१	Pressure grouting on RCC Roof slab.....	रु.	व.मी.
२५२	Pressure grouting on basement slab.....	रु.	व.मी.
२५३	Pressure grouting and sealing RCC slab crack	रु.	व.मी.
२५४	Pressure grouting on RCC Column	रु.	प्याइन्ट
कार्य समूह 'ढ' :- भत्काई सामान सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम			
२५५	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म.....	रु.	८६५।४९ घ.मी.
२५६	सिमेन्ट वा वज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.....	रु.	१७३०।९८ घ.मी.
२५७	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	रु.	८९८१।५० घ.मी.
२५८	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा वज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	रु.	३२६६।०० घ.मी.
२५९	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	रु.	८८।१८ व.मी.
२६०	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम.....	रु.	१३२।२७ व.मी.
२६१	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो	रु.	२०२२।०२ घ.मी.
२६२	पुरानो मार्बल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्बल सतह अक्जालिक	रु.	२८३।८८ व.मी.
२६३	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	रु.	५५।९१ व.मी.
२६४	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	रु.	३०४।६९ व.मी.
२६५	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	३।५५ गोटा
२६६	चुना सुकीको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	४।६९ गोटा
२६७	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	५।९७ गोटा

Dr. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' 'A'



दर रेट आ.व.२०८१/२०८२

२६८	कुदेको दुइ, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (चुना, सुकी मसलामा) भत्काउने	रु.	१३२८८४	घ.मी.
२६९	कुदेको दुइ, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम	रु.	२४४३३७	घ.मी.
२७०	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य भिकने	रु.	३२९४९६	मे.ट.
२७१	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु.	३६७४२	व.मी.
२७२	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु.	३४२९३	व.मी.
२७३	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत	रु.	३२६१६०	व.मी.
२७४	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण	रु.	६५१७२	व.मी.
कार्य समूह 'ण' :- फलामे काम				
२७५	फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	१२६५०	के.जी.
२७६	४.५ X २० मी.मी. फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	३४३६१७७	व.मी.
२७७	३ X २० मी.मी. फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	२५७९१७७	व.मी.
२७८	४.५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी.सोलिड कोर	रु.	३२९११७०	व.मी.
		रु.	१४९१३८	के.जी.
२७९	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने	रु.	८४१७७	के.जी.
२८०	फलामे घुम्ने भ्याङ्ग : ४"-६" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप	रु.	०१००	र.मी.
२८१	फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने , पेन्टीङ र ज्याला समेत	रु.	०१००	व.मी.
२८२	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टीङ र जडान समेत गर्ने	रु.	०१००	व.मी.
२८३	फलामे गेट १६ गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने	रु.	०१००	व.मी.
२८४	जि.आई.काढेतार (बार वेड बायर) लगाउने	रु.	५९१२३	र.मी.
२८५	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने	रु.	१५५१२३	र.मी.
२८६	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	रु.	८४१७७	के.जी.
कार्य समूह 'त' :- रेलिङको काम				
२८७	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २०X२०X४	रु.	१४८०२९	व.मी.
२८८	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २५X२५X४	रु.	१४८०३०	व.मी.
२८९	५० मी.मी. व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ह्याण्डरेल र भुईको बीचमा तीन तह तेर्सो २५ मी.मी. व्यासको	रु.	४०७३१७६	र.मी.
२९०	५० मी.मी. व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ह्याण्डरेल र भुईको बीचमा दुइ तह तेर्सो २५ मी.मी. व्यासको	रु.	३३९४१८०	व.मी.
२९१	१५X१५ से.मी. साइजको शिशौ काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको	रु.	६५४४६८	व.मी.
२९२	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साईजको	रु.	७६४१३३	व.मी.
२९३	शिशौ काठको ३"X ४"साईजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ गर्ने काम	रु.		र.मी.
२९४	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसौ काठको सिलिङ	रु.	४४७८१०	व.मी.
कार्य समूह 'थ' :- काठसँग सम्बन्धित विविध काम				
२९५	मालसामान उपलब्ध गरी १९ मि.मि. मोटाईको प्लाई बोर्डको सिलिङ	रु.	१०८६१७	व.मी.

Deepak Upadhyay
No. 16269 'Civil' 'A'



दर रेट आ.व. २०८१/२०८२

२९६	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमर्सियल प्लाईउड	रु.	३७४५।७०	व.मी.
२९७	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको	रु.	१२५४४।०६	व.मी.
२९८	५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरपुफ प्लाईउडको.....	रु.	४७५५।६९	व.मी.
२९९	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा.....	रु.	४०८१।२२	व.मी.
३००	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा.....	रु.	४९४९।७४	व.मी.
३०१	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको डिजाइन फल्स.....	रु.	०।००	व.मी.
३०२	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको साधारण फल्स.....	रु.	०।००	व.मी.
३०३	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा डिजाइन मेटालाइज्ड पोलिएटर	रु.		व.मी.
३०४	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा साधारण मेटालाइज्ड पोलिएटर	रु.		व.मी.
३०५	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- बोर्ड फल्स.....	रु.		व.मी.
कार्य समूह 'द' :- अलुमिनियमको काम				
३०६	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 88x38.1 Oxl .30mm including 4mm glass and gasket all complete	रु.	०।००	व.मी.
३०७	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 88x38.10x1.30mm including 4mm glass and gasket all complete	रु.	०।००	व.मी.
३०८	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 101x45x1.80mm including 4mm glass and gasket all complete	रु.	०।००	व.मी.
३०९	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 101x45x1 .80mm including 4mm glass and gasket all complete	रु.	०।००	व.मी.
३१०	Supplying and fixing of aluminium sliding Door with naturally anodized color section 101x45x1.80mm	रु.	०।००	व.मी.
३११	Supplying and fixing of Casement double panel aluminium window with ventilation section size 54x33x1.50mm and 101x45x1.50mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.
३१२	Supplying and fixing of Casement door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.
३१३	Supplying and fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.
३१४	Supplying and fixing of sliding windows two track of aluminium section in naturally anodized color section size 88x38x1.30mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.
३१५	Supplying and fixing of fixed windows and partitions with fixed ventilators from 9mm board and aluminium section size 101x45x1.50mm	रु.	०।००	व.मी.
३१६	Supplying and fixing of two/three paneled sliding simple window section size 85x50x1.30mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.

Dr. Deepak Upadhyay
NEC No. 16269 'Civil' "A"



दर रेट आ.व. २०८१।२०८२

३१७	Supplying and fixing of two/three paneled sliding simple window (85x50x1.30)mm and 5mm glass and including mosquitoproof net	रु.	०।००	व.मी.
३१८	Supplying and fixing of two/three paneled sliding simple window with fixed ventiation (101x50x1.5)mm and 5mm glass	रु.	०।००	व.मी.
३१९	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window with fixed ventilation (101x50x1.5)mm and 5mm glass including mosquito proof net panel	रु.	०।००	व.मी.
३२०	Supplying and fixing of aluminium two paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	रु.	०।००	व.मी.
३२१	Supplying and fixing of aluminium single paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	रु.	०।००	व.मी.



Dr. Deepak Upadhyay
IEC No. 16269 'Civil' 'A'